

1	Ворота для минифутбола и гандбола	шт.	2	14 500,00	29 000,00
2	Сетка для мини футбола/гандбол	шт.	2	5 600,00	11 200,00
3	Кольцо баскетбольное с амортизатором №7	шт.	6	6 450,00	38 700,00
4	Стойки волейбольные телескопические со стаканами, крышками и механизмом натяжения	пара	1	36 850,00	36 850,00
5	Сетка волейбольная, толщина нити 4мм	шт.	1	5 410,00	5 410,00
6	Перекладина гимнастическая на растяжках универсальная	шт.	1	22 800,00	22 800,00
7	Канат для лазания х/б, 6метров, d-5	шт.	2	6 750,00	13 500,00
8	Стенка гимнастическая 3,2*1,0 (береза, сосна)	шт.	4	7 950,00	31 800,00
9	Заградительная сетка защитная для спортивного зала нить, 2,6мм	кв.м.	510	330,00	168 300,00
10	Сетка защитная для окон	кв.м.	102	320,00	32 640,00
					390 200,00

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2019 г.

Московская область, г. Егорьевск, ул. 9 Января, д.28
(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Устройство заградительных сеток в спортивном зале

ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	4,61	99,18 тыс. руб.
Строительные работы	4,61	96,44 тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	145,86	145,86 чел.-ч.
Средства на оплату труда	1,26	34,38 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) январь 2019 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	08-07-006-1	Устройство защитной сетки	100 м2 сетки	2,04	11,09			08-07-006-1			
		Объем: 2,04=204/100									
		Зарплата			11,09		22,62		27,29	617,40	
		НР от ФОТ	%	122			27,60	122*0,85= 104		642,10	
		СП от ФОТ	%	80			18,10	80*0,8= 64		395,14	
		Затраты труда	чел-ч	1,3							2,65
							68,32			1 654,64	2,65
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	2,04	999,94			08-07-002-1			
		Объем: 2,04=204/100									
		Зарплата			606,53		1 237,32		27,29	33 766,50	
		Эксплуатация машин			15,69		32,01		9,66	309,19	
		Материальные ресурсы			377,72		770,55		5,17	3 983,74	
		НР от ФОТ	%	122			1 509,53	122*0,85= 104		35 117,16	
		СП от ФОТ	%	80			989,86	80*0,8= 64		21 610,56	
		Затраты труда	чел-ч	70,2							143,21
							4 539,27			94 787,15	143,21
Итого по локальной смете: Устройство заградительных сеток в спортивном зале							4 607,59			96 441,79	145,86
		Стоимость материальных ресурсов					3983,74				
		Эксплуатация машин					309,19				
		ЗП машинистов					0				
		Накладные расходы					35759,26				
		Сметная прибыль					22005,7				

Компенсация при УСН: (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*20%

2 743,15

Всего:

99 184,94

Составил _____ (М.Н. Глушен

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____ (М.А. Душин

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]