

2024 г.

Филиал ЕМУЛП "Гортранс" Автобусные перевозки

(наименование стройки)

2024 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на **Очистка резервуара очистных сооружений АЛ-2 филиала ЕМУЛП "Гортранс"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1910,256 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 33,111 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2620,34 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРР66-10-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/пр	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии ТРУБ с отключенным теплоносителем 71,79 = 77,12 - 2,96 x 1,80 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транзитных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (17717,38 руб.); 74% от ФОТ (23942,4 руб.) СП (11971,2 руб.); 50% от ФОТ (23942,4 руб.)	1 м3 ила, грязь	290	82,56	82,56				23942,4	23942,4		
Раздел 1.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТСЭМ-380161 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Машина промывочная на базе автомобиля (5 дней для отработки * 8 часов) (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (360,53 руб.); 74% от ФОТ (487,2 руб.) СГ (243,6 руб.); 50% от ФОТ (487,2 руб.)	Маш.-ч	40	525,03		525,03	12,18	21001,2		21001,2	487,2
3	ТЕРр66-27-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Размывка отложений в трубопроводах и камерах (Применит.) (30% от 290 м3) (Расчет: В 1м. трубы ф1000мм. = 0,785 м3. Половина камер промывто. Это = 290м3 * 30% * 0,785 м3/1м. = по объему 110,7 м. трубы ф 1000мм.) (Письмо УРЦДС № Ц-1699 от 06.06.2008 Инженерные наружные сети, включая работы по капитальному ремонту, прочие виды строительства ЗМ=1,2; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (6424,55 руб.); 74% от ФОТ (8681,82 руб.) СГ (4340,91 руб.); 50% от ФОТ (8681,82 руб.)	100 м трубопровода ф 1000	1,107	54030,26	7002,34	45528,78	840,32	59811,5	7751,59	50400,36	930,23
4	ТССЦпг-03-21-03-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км III класс груза (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР 0% от СГ 0% от	1 т груза	580	31,12		31,12		18049,6		18049,6	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
									122804,7	31693,99	89451,16	1417,43
									24502,45			
									16555,71			